COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

AREA TECNICA
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DI

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI PORZIONE DI VIA DELLE ROGAIE NELLA FRAZIONE DI VILLE DI CORSANO E PORZIONE DI VIA CASSIA NORD IN INGRESSO AL CAPOLUOGO"

- PROGETTO ESECUTIVO -

All. 1	RELAZIONE TECNICA
APRILE 2019	

Progetto:

Area Tecnica Urbanistica Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento:
Arch. Anna Calocchi

Allegato n. 1

RELAZIONE TECNICA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI PORZIONE DI VIA DELLE ROGAIE NELLA FRAZIONE DI VILLE DI CORSANO E PORZIONE DI VIA CASSIA NORD IN INGRESSO AL CAPOLUOGO.

Premessa

Il tema della viabilità e della sicurezza è da sempre oggetto di molta attenzione e conseguentemente con l'opportunità introdotta con la legge finanziaria 145/2018 abbiamo cercato di focalizzare due punti importanti che possono integrare un progetto più ampio di sicurezza e adeguamento della viabilità già in corso.

L'intervento in oggetto prevede di utilizzare i fondi stanziati con la LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) che riporta al comma 107: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero

dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante".

Il tracciato originario della S.R. n° 2 Cassia attraversa il centro storico del paese di Monteroni d'Arbia. Con l'apertura della strada a scorrimento veloce che costituisce la tangenziale est dell'abitato, il tratto urbano della Cassia è passato di proprietà del Comune.

Progetto in oggetto

Il progetto in questione si focalizza su due aree distinte:

- la prima all'interno della frazione di Ville di Corsano che vede interessati circa mq. 750 all'interno del nucleo abitato;
- la seconda nella zona del cimitero nel capoluogo per un totale di circa mq. 830.

Entrambi gli interventi si prefiggono di ripristinare l'asfalto danneggiato dal tempo e dal passaggio dei mezzi di trasporto.

In particolare, nella zona delle Ville di Corsano l'intervento, evidenziato nella tavola in allegato, termina al limite del comparto della lottizzazione "delle Rogaie" i cui lottizzanti hanno l'impegno convenzionale di sistemare il restante tratto stradale.

L'intervento dell'Amministrazione Comuale è quello che riguarda il tratto dalla via principale, SP 46 fino alla corrispondenza del "fosso delle ville".

Oltre al manto stradale verrà ripristinato un tratto di muro a sostegno della strada comunale, danneggiato dall'alluvione del 2015.

All'interno di tale area non sono presenti vincoli.

Nel capoluogo, nella zona davanti al cimitero, lungo la "SR 2 Cassia" è presente una diffusa situazione di dissesto viario.

In particolare, l'intenzione è quella di sistemare il manto stradale, danneggiato dal tempo e dal passaggio dei mezzi di trasporto, e di proseguire nella sistemazione degli accessi, sia carrabili che pedonali al cimitero.

La situazione dell'intera via Cassia in entrata ed in uscita dal paese necessita attenzione ma la scelta effettuata dall'Amministrazione è stata quella di optare su una zona di particolare frequentazione, curandone anche gli accessi, ad oggi bisognosi di intervento.

Anche le aree a parcheggio verranno risistemate, in particolare sarà ripristinate le pendenze in maniera da far defluire correttamente le acque.

In tale zona sono presenti:

- il vincolo "Galasso" - Aree tutelate per legge: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (D. Lgs 42/2004, art.142, comma c);
- il vincolo del viale alberato quale area di notevole interesse pubblico (D. Lgs 42/2004, art. 136 parte III);
- il vincolo cimiteriale.

Gli interventi effettuati non modificano lo stato dei luoghi e sono assimilabili alla manutenzione ordinaria, per cui non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

L'area oggetto d'intervento a Ville di Corsano è limitrofa al fosso delle Ville, individuato nel reticolo di cui al DCR 20/2019 e pertanto soggetto alla specifica normativa; considerata la

natura delle opere da eseguire, di mero ripristino del preesistente stato dei luoghi o comunque di manutenzione ordinaria risultano irrilevanti gli aspetti idraulici.

Inserimento urbanistico

Dal punto di vista urbanistico le aree interessate dai lavori sono classificate come strade pubbliche o di uso pubblico e parcheggi pertanto l'intervento è compatibile con le previsioni di urbanistiche vigenti.

Interferenze

Non sono presenti interferenze significative e ad ogni modo i lavori non prevedono nessuna intercettazione di sottoservizi.

Aspetti economici e finanziari

Il costo complessivo dei lavori per la realizzazione dell'intervento, al netto dell'IVA e degli oneri relativi alla sicurezza, è stimato in 56.577,00 euro. Per maggiori dettagli si rinvia al quadro tecnico economico allegato al progetto.

A seguire documentazione fotografica delle aree interessate.

Area Tecnica Urbanistica LL. PP

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA _ Ville di Corsano _ via delle Rogaie









Asfalti zona cimitero – Capoluogo





Accesso n. 1 _ "parte vecchia"



Manto stradale



Accesso n. 2



Accesso n. 3 _ "pedonale"