Comune di MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA

OGGETTO: RIFACIMENTO ATTRAVERAMENTO CARRABILE SU VIA DI LUCIGNANO

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di SIENA

COMPUTO METRICO

Poggibonsi, lì 17/05/2018

Il Progettista:
Studio di Architettura Arch.Francini Spartaco

_____

COMPUTO METRICO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Altro										
1	TOS18_01.A04.005.002	SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovan murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di sc delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventual un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una pr m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'art smaltimento e tributi, se dovuti. 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con me carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltiment sciolti. 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00						1.100,00				
		Sommano TOS18_01.A04.005.002	mc					1.100,00	€	20,64		€ 22.704,00
2	TOS18_09.V01.015.001	MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AI falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, picco pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vang verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro. 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con dece cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale 001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di sm						200,00				
		Sommano TOS18_09.V01.015.001	mq					200,00	€	0,23		€ 46,00
3	TOS18_09.V02.020.002	MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'alb meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.										
		A Riportare:										€ 22.750,00

COMPUTO METRICO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 22.750,00
		020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza us impianto di smaltimento autorizzato (compost o incener dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare nett della D.L. 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm pianta da 6 a 12 m.						1,00				
		Sommano TOS18_09.V02.020.002	cad					1,00	€	76,75		€ 76,75
4	TOS18_05.A03.001.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di sm 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione str manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta indicate dal Progetto. 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm						250,00				
		Sommano TOS18_05.A03.001.001	mq					250,00	€	3,02		€ 755,00
5	TOS18_05.A03.005.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di sm 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a maca carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materia od in aree indicate dal Progetto. 001 - con sottofondo in scampoli di pietra						75,00				
		Sommano TOS18_05.A03.005.001	mc					75,00	€	36,58		€ 2.743,50
6	NP.02	Nolo d'impianto tipo well-point idoneo all'abbattimento della falda ed al prosciugamento del terreno in presenza della stessa, compreso ogni onere relativo ad apprestamento del cantiere ed i mezzi d'opera atti ad										
		A Riportare:										€ 26.325,25

COMPUTO METRICO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 26.325,25
		ottenere la massima funzionalità; l'impianto si intende completo di pompe, aghi, tubazioni e pezzi speciali di raccordo e quant'altro occorra per lo sgrondo delle acque, da pompare in zona adatta a riceverle, a qualsivoglia distanza dall'area di lavoro.										
		per impianto con più di 40 aghi						20,00				
		Sommano NP.02	giorno					20,00	€	120,00		€ 2.400,00
7	TOS18_01. B04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3										
		magrone						24,00				
		Sommano TOS18_01.B04.003.001	mc					24,00	€	97,46		€ 2.339,04
8	TOS18_01. B04.006.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4										
		Fondazione, setti laterali, muri d'ala, cordoli, soletta di transizione, muretti bordo strada						86,24				
		Sommano TOS18_01.B04.006.002	mc					86,24	€	118,52		€ 10.221,16
9	TOS18_01. B04.007.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4										
		impalcato , cordolo barriera						14,10				
		Sommano TOS18_01.B04.007.002	mc					14,10	€	126,81		€ 1.788,02
		A Riportare:										€ 43.073,47

COMPUTO METRICO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 43.073,47
10	TOS18_01.B02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri										
		Setti laterali, muri d'ala, impalcato						352,04				
		Sommano TOS18_01.B02.002.002	mq					352,04	€	28,08		€ 9.885,28
11	TOS18_01.B03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata										
		Armature						12.000,00				
		Sommano TOS18_01.B03.001.005	Kg					12.000,00	€	1,77		€ 21.240,00
12	NP.01	NP.01 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa compresa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante con foro D 20-22 profondita' fino a 30 cm.										
		ancoraggi soletta di transizione						55,00				
		Sommano NP.01	cad					55,00	€	20,32		€ 1.117,60
13	TOS18_16.E03.001.008	RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con ge stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall'erosione 001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto a sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro comp 008 - di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN IS(										
								115,00				
		Sommano TOS18_16.E03.001.008	mq					115,00	€	5,15		€ 592,25
14	TOS18_01.A05.001.002	RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali priv costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e f 001 - Riempimento di scavi o buche 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di										
		A Riportare:										€ 75.908,60

COMPUTO METRICO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 75.908,60
								180,00				
		Sommano TOS18_01.A05.001.002	mc					180,00	€	22,87		€ 4.116,60
15	TOS18_14.R08.001.001	GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete meta alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tec metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del nell’adunanza del 2 luglio 2013. 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metall torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di ter 001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo										
								12,00				
		Sommano TOS18_14.R08.001.001	mc					12,00	€	105,73		€ 1.268,76
16	TOS18_04.B12.001.001	CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di c esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabiliz 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattaz AASHO modificata, esclusa dal prezzo. 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale cc spessore non inferiore a 30 cm										
								40,00				
		Sommano TOS18_04.B12.001.001	mc					40,00	€	23,57		€ 942,80
17	TOS18_04.E02.002.001	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opc base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) coi vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacc finito a regola d'arte. 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6										
								120,00				
		A Riportare:						120,00				€ 82.236,76

COMPUTO METRICO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:						120,00				€ 82.236,76
		Sommano TOS18_04.E02.002.001	mq					120,00	€	8,96		€ 1.075,20
18	TOS18_04. E02.003.003	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in ope base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) coi vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco finito a regola d'arte. 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso stes d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione Capitolato Speciale di Appalto 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compr						280,00				
		Sommano TOS18_04.E02.003.003	mq					280,00	€	5,42		€ 1.517,60
19	TOS18_01. C01.003.002	RIVESTIMENTI MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: 002 - eseguita con malta di cemento										
		A Riportare:										€ 84.829,56

COMPUTO METRICO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 84.829,56
								110,00			
		Sommano TOS18_01.C01.003.002	mq					110,00	€ 87,22		€ 9.594,20
20	TOS18_01.E03.018.001	RIVESTIMENTI Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. 018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale									
		001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm						15,00			
		Sommano TOS18_01.E03.018.001	mq					15,00	€ 30,85		€ 462,75
21	TOS18_PR.P05.010.007	MATERIALE MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre									
		A Riportare:									€ 94.886,51

COMPUTO METRICO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 94.886,51
		per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.									
		010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali									
		007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm									
								15,00			
		Sommano TOS18_PR.P05.010.007	mq					15,00	€ 64,89		€ 973,35
22	TOS18_PR. P04.001.002	MATERIALE ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011.									
		001 – Mattone									
		002 - UNI pieno cm 25x12x5,5									
								9.000,00			
		Sommano TOS18_PR.P04.001.002	cad					9.000,00	€ 0,23		€ 2.070,00
		Sommano									€ 97.929,86

COMPUTO METRICO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
		Riepilogo									
		Altro									€ 97.929,86
	ImpC	Sommano									€ 97.929,86
	TOS	Oneri della sicurezza									€ 0,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 97.929,86
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori									€ 97.929,86

COMPUTO METRICO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO CATEGORIE**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO LORDO**	**IMPORTO NETTO**	**% CORPO**	**%**
Altro	Altro	€ 97.929,86	€ 97.929,86	€ 97.929,86	€ 97.929,86		100,00
	TOTALE	€ 97.929,86	€ 97.929,86	€ 97.929,86	€ 97.929,86		100,00

Indice categorie

Altro pag. 1