Comune di MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA

OGGETTO: RIFACIMENTO ATTRAVERAMENTO CARRABILE SU VIA DI LUCIGNANO E VIA CASSIA

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di SIENA

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

POGGIBONSI, lì MAGGIO 2018

Il Tecnico:
Studio di Architettura Arch.Francini Spartaco

_____

ELENCO PREZZI UNITARI					
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**	
		Altro			
1	TOS18_01.A04.005.002	SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitt murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzaz delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fin un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le o provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i cos smaltimento e tributi, se dovuti. 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, comp carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in ter sciolti. 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 (venti/64)	mc	€	20,64
2	TOS18_09.V01.015.001	MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la pot falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosc pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi p verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro. 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. 001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, s (zero/23)	mq	€	0,23
3	TOS18_09.V02.020.002	MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mant urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'albero, innalzamento e meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti. 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma ae impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i cost dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del t della D.L. 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso f pianta da 6 a 12 m. (settantasei/75)	cad	€	76,75
4	TOS18_05.A03.001.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavin cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo strada compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, s 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseg manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smalt indicate dal Progetto. 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm (tre/02)	mq	€	3,02
5	TOS18_05.A03.005.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavin cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo strada compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, s 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con r carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impiar od in aree indicate dal Progetto. 001 - con sottofondo in scampoli di pietra (trentasei/58)	mc	€	36,58
6	NP.02	Nolo d'impianto tipo well-point idoneo all'abbattimento della falda ed			

ELENCO PREZZI UNITARI					
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**	
		al prosciugamento del terreno in presenza della stessa, compreso ogni onere relativo ad apprestamento del cantiere ed i mezzi d'opera atti ad ottenere la massima funzionalità; l'impianto si intende completo di pompe, aghi, tubazioni e pezzi speciali di raccordo e quant'altro occorra per lo sgrondo delle acque, da pompare in zona adatta a riceverle, a qualsivoglia distanza dall'area di lavoro. per impianto con più di 40 aghi (centoventi/00)	giorno	€	120,00
7	TOS18_01.B04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 magrone (novantasette/46)	mc	€	97,46
8	TOS18_01.B04.006.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 Fondazione, setti laterali, muri d'ala, cordoli, soletta di transizione, muretti bordo strada (centodiciotto/52)	mc	€	118,52
9	TOS18_01.B04.007.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 impalcato , cordolo barriera (centoventisei/81)	mc	€	126,81
10	TOS18_01.B02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Setti laterali, muri d'ala, impalcato (ventotto/08)	mq	€	28,08
11	TOS18_01.B03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata Armature (uno/77)	Kg	€	1,77
12	NP.01	NP.01 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa compresa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante con foro D 20-22 profondita' fino a 30 cm. ancoraggi soletta di transizione (venti/32)	cad	€	20,32
13	TOS18_16.E03.001.008	RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici con fun stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall'erosione. 001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di polieste sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regol 008 - di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. (cinque/15)	mq	€	5,15
14	TOS18_01.A05.001.002	RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze orga costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pend bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 001 - Riempimento di scavi o buche			

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
		002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel p		
		(ventidue/87)	mc	€ 22,87
15	TOS18_14.R08.001.001	GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsic alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore nell’adunanza del 2 luglio 2013. 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esa torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del ga materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed e 001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm		
		(centocinque/73)	mc	€ 105,73
16	TOS18_04.B12.001.001	CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il soli altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piatt esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre. 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere AASHO modificata, esclusa dal prezzo. 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulomet spessore non inferiore a 30 cm		
		(ventitre/57)	mc	€ 23,57
17	TOS18_04.E02.002.001	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pav base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradi vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto finito a regola d'arte. 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attiv a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm		
		(otto/96)	mq	€ 8,96
18	TOS18_04.E02.003.003	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pav base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradi vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto finito a regola d'arte. 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a part Capitolato Speciale di Appalto 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm		
		(cinque/42)	mq	€ 5,42
19	TOS18_01.C01.003.002	RIVESTIMENTI MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO Euro**
		raschiatura e la stilatura dei giunti: 002 - eseguita con malta di cemento (ottantasette/22)	mq	€ 87,22
20	TOS18_01.E03.018.001	RIVESTIMENTI Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. 018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale 001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm (trenta/85)	mq	€ 30,85
21	TOS18_PR.P05.010.007	MATERIALE MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti. 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm (sessantaquattro/89)	mq	€ 64,89
22	TOS18_PR.P04.001.002	MATERIALE ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011. 001 – Mattone 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5 (zero/23)	cad	€ 0,23

Indice capitoli

Altro pag. 1