Acquedotto del Fiora SpA

via Mameli,10 - 58100 GROSSETO - tel.: 0564-422611 - 800-887755 - fax: 0564-22383 - C.F.: 00304790538
Tribunale di GR: Reg. Soc. n.10029 - C.C.I.A.A. GR: Reg.Ditte n.83135 - Cap.Soc. € 1.730.520,00 i.v.
http://www.fiora.it - e-mail: protocollo@pec.fiora.it
IL RAPPRESENTANTE LEGALE: Dott. Ing. Aldo Stracqualursi

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE di MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA



Riqualificazione urbana di Via 2 Giugno a Monteroni d'Arbia (SI)

n° POT:	ID Progetto:	Elaborato:
1050020	LI3 18 013	E E I 4

STIMA DELLA SICUREZZA

Emissione: **Luglio 2018**

Scala:

Responsabile Progettazione: Dott. Ing. Barbara BIAGINI	*Responsabile del Procedimento:* Dott. Ing. Barbara BIAGINI
Responsabile Unità Sviluppo Reti e Impianti idrici: Dott. Ing. Barbara BIAGINI	*Re ferente Settore Sviluppo Reti idriche:* Dott. Ing. Aila MORI
Capo progetto : Geom. Federico CARLETTI	*Progettista :* Dott. Ing. Aila MORI
Collaboratori interni :	*Collaboratori esterni:* Dott. Arch. Sandro CRESTI

Revisione	Data revisione	Oggetto	Redatto	Rivisto	Approvato
-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS18.17.N 05.002.014	RECINZIONE PANNELLI MONTAGGIO E 1° MESE Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. *Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni (montati e smontati per 5 volte)* *(par.ug.=5*35) *Delimitazione area di cantiere con Box e WC.*	175,00				175,00 60,00		
	SOMMANO cad					235,00	16,10	3´783,50
2 TOS18.17.N 05.002.017	RECINZIONE PANNELLI SMONTAGGIO Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. *Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni (montati e smontati per 5 volte)* *(par.ug.=5*35) *Delimitazione area di cantiere con Box e WC.*	175,00				175,00 60,00		
	SOMMANO cad					235,00	6,90	1´621,50
3 TOS18.17.N 05.002.020	RECINZIONE PANNELLI NOLO OLTRE 1° MESE Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo *Creazione percorsi pedonali protetti per accessi alle abitazioni, chiusura tratti di strada tra le intersezioni con le altre vie e delimitazione area di cantiere con Box e WC.* *(par.ug.=2*95)	190,00				190,00		
	SOMMANO cad					190,00	1,38	262,20
4 TOS18.17.N 06.004.010	BOX PREFABBRICATO DA CANTIERE Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a ufficio di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,00	621,00
5 TOS18.17.N 06.005.001	WC CHIMICO PORTATILE WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		6´288,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		6´288,20
	SOMMANO cad					3,00	55,20	165,60
6 TOS18.17.N 07.002.015	SEGNALETICA DI SICUREZZA Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,75	287,50
7 TOS18.17.P0 7.002.001	LANTERNA A BATTERIA Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,27	62,70
8 TOS18.17.P0 7.003.001	CASSETTA PRIMO SOCCORSO Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
9 TOS18.17.P0 7.004.001	ESTINTORE Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	40,25	80,50
10 TOS18.17.S0 8.002.002	RIUNIONE DI COORDINAMENTO Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	50,00	250,00
11 TOS18_17.S 08.003.001	CONTROLLO LUOGHI E ATTREZZATURE Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	31,81	159,05
	Totale ONERI DELLA SICUREZZA euro							7´368,30

Il Tecnico